



- Tuiles mécaniques standard faiblement galbées  
14U/m², finition vieillie masse de chez Iméris
- Ecran souple sous toiture HPV
- Lattage et contre-lattage
- Chevrons 6/8
- Remplacement pannes 14/14 (à justifier)




**FACADE NORD-EST**

terrasse en lames bois classe 3,  
type Douglas, sur lambourdage  
et ossature de même classe.

Menuiseries en chêne vitrage isolant avec intercalaire  
warmedge, remplissage argon, performances  
 $U_w = 1.3W/m^2.K$ / coef  $S_w$  0.30 mini.  
Menuiserie type racine de chez Pasquet laquage  
RAL7032 (gris silex).  
Vitrage isolant faible émissivité 44°Fé et sp10 extérieur.

enduit de finition à la chaux  
taloché fin + badigeon,  
ton pierre

- Tuiles mécaniques standard faiblement galbées  
14U/m², finition vieillie masse de chez Iméris
- Ecran souple sous toiture HPV
- Lattage et contre-lattage
- Chevrons 6/8
- Remplacement pannes 14/14 (à justifier)



**FACADE SUD-EST**

enduit de finition à la chaux  
taloché fin + badigeon,  
ton pierre

Menuiseries en chêne vitrage isolant avec intercalaire  
warmedge, remplissage argon, performances  
 $U_w = 1.3W/m^2.K$ / coef  $S_w$  0.30 mini.  
Menuiserie type racine de chez Pasquet laquage  
RAL7032 (gris silex).  
Vitrage isolant faible émissivité 44°Fé et sp10 extérieur.



Transformation d'une  
ancienne école en épicerie

Section 000 AB Parcelle n°194 Surface = 1 109m²

**FACADES  
- ETAT PROJETE -**

2137.12.21

échelle : 1/100

date: 09.02.2022

**SOTEB**  
architecture

1 rue des Giranaux - 70100 ARC les GRAY  
Tel : 03.84.65.13.20 / Fax : 03.84.65.60.54  
e-mail : contact@soteb.archi