

- Tuiles mécaniques standard faiblement galbées
14U/m², finition vieillie masse de chez Iméris
- Ecran souple sous toiture HPV
- Lattage et contre-lattage
- Chevrons 6/8
- Remplacement pannes 14/14 (à justifier)




FACADE SUD-OUEST

enduit de finition à la chaux
taloché fin + badigeon,
ton pierre



Menuiseries en chêne vitrage isolant avec intercalaire
warmedge, remplissage argon, performances
Uw = 1.3W/m².K/ coef Sw 0.30 mini.
Menuiserie type racine de chez Pasquet laquage
RAL7032 (gris silex).
Vitrage isolant faible émissivité 44°Fe et sp10 extérieur.

- Tuiles mécaniques standard faiblement galbées
14U/m², finition vieillie masse de chez Iméris
- Ecran souple sous toiture HPV
- Lattage et contre-lattage
- Chevrons 6/8
- Remplacement pannes 14/14 (à justifier)



FACADE NORD-EST

enduit de finition à la chaux
taloché fin + badigeon,
ton pierre

	Transformation d'une ancienne école en épicerie		2137.12.21
			échelle : 1/100
Section 000 AB	Parcelle n°194	Surface = 1 109m²	date: 09.02.2022
FACADES - ETAT PROJETE -			
<small>1 rue des Giranaux - 70100 ARC les GRAY Tel : 03.84.65.13.20 / Fax : 03.84.65.60.54 e-mail : contact@soteb.archi</small>			